

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

แบบ ป.ร.5

เทศบาลตำบลมะกอก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่6

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 44.50 ม.

ประเภทผิวจราจรไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0 - 0.50 ม.

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	50,227.19	1.3624	68,429.52	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			68,429.52	
	ขอคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			68,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 44.500 เมตร

เฉลี่ยราคา ม.ละ 1,528.09 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวารินทร์ ใจธรรม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเสวตร์ นันติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

1. ....

(นายเสวตร์ นันติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ....

(นายวารินทร์ ใจธรรม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

3. ....

(นายเอกณรงค์ วงศ์โพธิ์)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

.....

(นายเดชธรรม กรรมสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมะกอก

อนุมัติ

พันตำรวจเอก.....

(จรัส อินคำมา)

นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมะกอก

งบประมาณประจำปี 2561

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่6  
 ระยะทาง 44.50 ม.  
 ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม.  
 ประเภทผิวจราจรไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0 - 0.50 ม.  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง <u>พื้นที่ปกติ</u></b>					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานดินขุด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	133.50	1.76	234.96	
2	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
2.1	งานชั้นพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.68	300.48	2,005.70	
2.3	งานผิวจราจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	133.50	356.44	47,584.74	
2.4	งานผิวจราจรไหล่ทาง ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	4.45	90.29	401.79	
3	<b>งานป้ายจราจร</b>					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต60,ต62,ต75 (C)	ชุด	-	-	-	
4	<b>งานอาคารระบายน้ำ ท่อกลม คสล.</b>					
	- ขนาดท่อ คสล. Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาดท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาดท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
5	หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	
6	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	-	-	-	
7	Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	
	<b>รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน</b>				50,227.19	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายวารินทร์ ใจธรรม)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายเสวตร์ นันติ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



**4 งานทรายหยาบรองพื้น**

ค่าทรายถมที่ ที่แห้ง		120.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายถมที่ถึงหน้างาน	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ 35.00 กม.	120.39 บาท/ลบ.ม.
... ค่าทรายถมที่ขนส่งถึงหน้างาน	(...ค+...ง)	240.39 บาท/ลบ.ม.
... ส่วนยุบตัว(บดอัดแน่นด้วยแรงคน)เมื่อ 25%		300.49 บาท/ลบ.ม.
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดอัด 75%		- บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนค่าทรายถมบดอัดแน่น		300.48 บาท/ลบ.ม.

**5 สรุปค่างานต้นทุนผิวจราจรคอนกรีต ผิวกว้าง 3.00 ม.ต่อความยาวถนน 1.000 กิโลเมตร(พื้นที่3,000 ตร.ม.)**

กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.		1,887.85 บาท/ลบ.ม	
<b>- คิดจากพื้นที่</b>	<b>3,000.00 ตร.ม</b>		
- ค่าคอนกรีต	450 ลบ.ม@ 1,887.85 บาท	849,532.50 บาท	0.15
- ค่าเหล็กเสริม WIRE MESH	3,000.00 ตร.ม@ 33.07 บาท	99,201.00 บาท	
- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	1,000.00 ม.@ 20.60 บาท	20,600.00 บาท	
- ค่าปูผิวคอนกรีต	3,000.00 ตร.ม@ 12.02 บาท	36,060.00 บาท	
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	285.00 ม.@ 22.90 บาท	6,526.50 บาท	
- ค่าบ่มคอนกรีต	3,000.00 ตร.ม@ 9.00 บาท	27,000.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายรวม		<b>1,038,920.00 บาท (ก)</b>	

**EXPANSION JOINT( 4 JOINTต่อระยะทาง 1.000 กิโลเมตร)**

คิดความยาว 12.00 ม.

...ค่าเหล็ก DOWEL BAR	0.0361 ตัน@ 24,081.15 บาท	869.32 บาท
...METAL + ทาสีหรือจารบี	44.00 ชุด@ 10.00 บาท	440.00 บาท
...JOINT FILLER	1.80 ตร.ม@ 400.00 บาท	720.00 บาท
...JOINT SEALER	7.50 ลิตร@ 45.00 บาท	337.50 บาท
...ค่าหยอดยาง	12.00 ม.@ 14.10 บาท	169.20 บาท
...แผ่นพลาสติก	12.00 ม.@ 10.00 บาท	120.00 บาท
...ไม้แบบ	0.45 ตร.ม@ 229.91 บาท	103.45 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		<b>2,759.47 บาท (ข)</b>

**CONTRACTION JOINT( 95 JOINT ต่อระยะทาง 1.000 กิโลเมตร)**

คิดความยาว 285 ม.

...ค่าเหล็ก DOWEL BAR	0.857 ตัน@ 24,081.15 บาท	20,637.54 บาท
...ทาสีหรือจารบี	1,045.00 ชุด@ 4.00 บาท	4,180.00 บาท
...แผ่นพลาสติก	285.00 ม.@ 10.00 บาท	2,850.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		<b>27,667.54 บาท (ค)</b>

รวมค่าใช้จ่ายผิวจราจร คสล. ทั้งหมด( ก + ข + ค) = 1,069,347.01 บาท

คำนวณต้นทุนผิวจราจร คสล. = 1,069,347.01 / 3,000.00 = 356.44 บาท/ตร.ม

พิมพ์ข้อมูล Factor F และค่าวัสดุต้นทุนวัสดุในข้อสี่เหลี่ยมเท่านั้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่6

ที่	งาน	หน่วย	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ข้อมูล Factor F
1	งานดินถม	ลบ.ม.	55.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06
2	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย -
3	งานรองพื้นทาง (หรือลูกรัง)	ลบ.ม.	35.00	เงินประกันผลงานหัก -
4	งานพื้นทาง (หรือหินคลุก)	ลบ.ม.	198.00	ภาษี (VAT) 0.07
5	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	333.50	ใช้ Factor F พื้นที่ปกติ
6	หิน 1/2"	ลบ.ม.	377.00	
7	หินฝุ่น	ลบ.ม.	198.00	
8	ยาง CSS-1h	ตัน	-	
9	ยาง CSS-1	ตัน	-	
10	ยาง AC	ตัน	-	
11	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,542.06	
12	ทรายถมที่ (หลังท่อ)	ลบ.ม.	120.00	
13	ทรายหยาบ(ผสมปูน)	ลบ.ม.	240.00	
14	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	ตัน	21,610.39	
15	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	20,753.46	
16	เหล็กเสริม wire mesh	ตร.ม.	28.04	
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	26.68	
18	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	229.91	
19	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	
25	สีเทอร์โมซอล สีเหลือง ,สีขาว	ตร.ม.	-	ราคารวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
26	สีน้ำมัน (ทาภายนอก)	แกลลอน	-	ราคารวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
27	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	-	
28	คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1,887.85	
28	ค่าแรงแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306.00	

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

- ค่าขนส่งลูกรัง ณ บ่อบ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก จังหวัดลำพูน ระยะทาง 3 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ 23.82 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 18 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง 27.69 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งเหล็กเส้น ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 18 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง 27.69 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งหินย่อย ณ โรงไม้ศิลาสามยอด ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 36 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ 123.79 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งทรายหยาบ ณ ท่าทรายพุกทวีค.หนองปลาสาวย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 35 กม. รถบรรทุก 10 120.39 บาท/ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาขีดระ 28.96 บาท ราคา ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

- ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ ณ ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร5
- ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ ณ ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร5
- ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง ณ ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร